

_____ 2020 г.

ФГАОУ ВО "Урфу имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ЭПК Урфу

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 311.11.18/20
(локальная смета)

на Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС «УПИ» до ТП-1620
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 1956475 руб.
строительных работ _____ 315283 руб.
монтажных работ _____ 1628977 руб.
прочих _____ 12215 руб.
Средства на оплату труда _____ 10200 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 18.09.2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Земляные работы											
1	ТЕР01-02-057-03 Пруток Микстрон России от 13.03.15 №171лпр	Выполнение шурфовок подземных коммуникаций вручную (1 шурф - 0,3м3) (100 м3 прунта) (Прун. 1, 12 п. 3, 189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗГ=1,15; ТЗ=1,15; МДСЗ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015 (0,3*5)/100	3604,5 3604,5		54	54		327,98	4,92	

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выполнение шурфовок подземных коммуникаций вручную (1 шурф - 0,3м3) (100 м3 грунта) (Прил. 1, 12 п.3, 188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗГ=1,3; ТЗ=1,3; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,024 (0,3*8) / 100	4074,65 4074,65			98	98		370,76	8,9
3	ТЕР01-01-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1734 (216-42,6) / 1000	8761,81 223,7	8538,11 1657,09		1519	39	1480 287	20,355	3,53
4	ТЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автобуксировальщики экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0436 43,6 / 1000	14010,74 551,29	13453,08 2561,36		611	24	587 112	50,163	2,19
5	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Прил. 1, 12 п.3, 187 Разработка вручную, защита дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,043 4,3 / 100	3761,22 3761,22			162	162		342,24	14,72
6	ТСЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	76,3 43,6*1,75	16,37	16,37		1249		1249		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР01-02-061-02 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,082 (4,3+3,9)/100	1181,51 1181,51			97	97	111,78	9,17
8	ТЕР01-01-033-03 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1734 (216-42,6)/1000	1201,11 1201,11	211,48		208	208 37		
9	ТЕР01-02-005-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,734 (216-42,6)/100	664,88 173,06	491,82 53,85		1153	300	853 93	14,4095
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)							5151	774	4377 529	68,42
Накладные расходы							5923	890	5033 608	78,69
Сметная прибыль							1217			
Итого по разделу 1 Земляные работы							617			
Раздел 2. Монтажные работы							53298			78,69
10	ТЕРм08-02-141-03 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля)	3,42 (114*3)/100	512,44 153,93	281,68 17,89		1753	526	963 61	11,36
11	ТЕРм08-02-148-03 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля)	1,68 (56*3)/100	387,71 251,49	83,93 3,81		651	423	141 6	18,56
12	ТЕРм08-02-146-04 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля)	3,75 375/100	1321,57 252,57	977,03 112,85		4956	947	3664 423	18,64
13	ТЕР34-02-003-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 661,68 = 69 321,68 - 1000 x 67,66	0,056 56/1000	1661,68 1584,03			93	89		133
										7,45

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРМ08-02-155-01 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во уплотнительной массой (1 проход кабеля)	9	21,33 5,15		192	46		0,38	3,42
15	ТЕРМ08-02-142-01 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)	1,7 170 / 100	499,02 71,82	425,76	848	122	724	5,3	9,01
16	ТЕРМ08-02-143-01 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля)	1,14 114 / 100	559,8 70,6	487,79 32,92	638	80	556 38	5,21	5,94
17	ТЕРМ08-02-165-09 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 300 мм2 (1 шт.)	2 6/3	1221,09 112,74	1102,98 134,54	2442	225	2206 269	8,32	16,64
18	ТЕРМ08-03-574-09 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 300 мм2 (100 жил)	0,06 6 / 100	2303,22 1397	75,42 1,71	138	84	5	100	6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13, 10-12, 14-18))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Монтажные работы										
Раздел 3. ПНР										
19	ТЕРП01-12-027-01 Прайм Министров России от 13.03.15 №171/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) (О.У. 1.5.3 при выполнении одним звеном (бригадой) испытаний, регулировки и наладки оборудования на предпринятой-изготовителе (учтенных в отпускной цене оборудования) и пусконаладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	3 1*3	62,8 62,8		188	188		3,888	11,66

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРп01-11-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) (О.У. 1, 5, 3 при выполнении одним звеном (бригадой) испытаний, результировки и наладки оборудования на предприятии-изготовителе (учетных в отпускной цене оборудования) и пуска наладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	6 3,2	23,38 23,38		140	140		1,296	7,78
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС-40 т.2 п.4. В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 19-20))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 ПНР										
Раздел 4. Материалы										
21	ТССЦ-501-8573 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с чистотой жил - 1 и сечением 300/50 мм ² (1000 м)	0,885 885 / 1000	214511,52		189843				
22	ТССЦ-502-0912 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Муфта кабельная концевая термусаживаемая – РОЛТ-12Е/1Х-1-12 (компл.)	2 6,3	1314,82		2630				
23	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	30,6	135,61		4150				
24	ТССЦ-507-2009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)	5,6 56 / 10	3287,66		18411				
25	ТССЦ-404-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.)	1,902 1902 / 1000	1006,39		1914				
26	ТССЦ-507-4202 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 160 мм (шт.)	4	32,79		131				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого по разделу 4 Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Восстановление благоустройства										
27	ТЕР27-06-007-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство швов асфальто Бетоне: (100 м шва) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,65 (82,5*2) / 100	1119,19 130,76	893,24 66,6	1847	216	1474 110	11,1665	18,42
28	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0413 4,13 / 100	10936,44 2421,28	8515,16 817,91	452	100	352 34	206,77	8,54
29	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	5,782 4,13*1,4	16,37	16,37	95	95			
ПД-4										
30	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,25675 (82,5*0,31) / 100	5138,03 317,14	4786,74 491,31	1314	81	1224 126	27,8185	7,11
31	ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм (м3)	10,395 82,5*0,1*1,26	161,66		1680				
32	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3)	10,395 82,5*0,1*1,26	127,52		1326				
33	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3)	11,4345 82,5*0,11*1,26	124,31		1421				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР27-06-024-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см (1000 м2 покрытия и оснований) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0825 82,5 / 1000	50637,65 840,04	4745,2 751,95	4178	69	391 62	71,737	5,92
35	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0825 82,5 / 1000	31790,47 697,97	1651,8 149,38	2623	58	136 12	58,604	4,83
36	ТЕР27-06-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 (1000 м2 покрытия) (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0825 82,5 / 1000	19602,22 74,52	3,7	1617	6		6,256	0,52
37	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхность обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0825 82,5 / 1000	6054,56 230,93	1042,93 151,18	500	19	86 12	19,228	1,59
ДЕМОНТАЖ/ МОНТАЖ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ 3х1,5										
38	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (ПЗ=0,8 (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4 40 / 100	8225,42 1460,85	6764,57 1108,69	3290	584	2706 443	110,2528	44,1

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4 40 / 100	10594,55 1826,06	8455,71 1385,86	4238	730	3382 554	137,816	55,13
ГАЗОН										
40	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,69 69 / 100	3103,89 514,74		2142	355		46	31,74
41	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,69 69 / 100	832,35 82,04	511,11 55,93	574	57	353 39	6,8885	4,75
42	ТЕР27-03-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04 4 / 100	733,57 733,57		29	29		64,975	2,6
43	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04 4 / 100	4638,64 1042,03	113,81 16,18	186	42	5	87,492	3,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС пр. 1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)										
Накладные расходы										
Итого по разделу 5 Восстановление благоустройства										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						261781	5990	22840 2719		465
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						266663	7033	26679 3167		545,14
Накладные расходы						10517				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						995				43,37
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						5326				35,32
Перевозка грузов автотранспортом						5973				
Прокладка и монтаж сетей связи						266				8,94
Автомобильные дороги						15893				60,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						13668				114,11
Озеленение. Защитные лесонасаждения						3765				41,96
Итого						45686				304,68
Всего с учетом "пересчет СМР на 18.09.2019г (показатели п. 13 на сентябрь 2019г УРЦС) СМР=6,871"						315283				304,68
Итого по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах						20001				217,13
Материалы для монтажных работ						217079				
Итого						237080				217,13
Всего с учетом "пересчет СМР на 18.09.2019г (показатели №9 2019г УРЦС) СМР=6,871"						1628977				217,13
Итого по Прочим затратам										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						808				23,33
Итого						808				23,33
Всего с учетом "пересчет ПНР на 18.09.2019г (протокол №3 от 27.09.19г) комисс по ценообраз. по Свердл. обл)ия СМР=15,118"						12215				23,33
Итого						1956475				545,14
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						232951				
Машины и механизмы						26679				
ФОТ						10200				
Накладные расходы						10517				
ВСЕГО по смете						1956475				545,14

Составил: А.С. Рыбачёк
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: А.Н. Попов
(должность, подпись, расшифровка)